

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Norma PRO					
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-25	Zabezpieczenie i przygotowanie obszaru prac	kpl.		
d.1	0418-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 13-24	Transport szalunków zabezpieczających	kpl.		
d.1	0903-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 13-24	Transport sprzętu, narzędzi i materiałów do wykonania prac	kpl.		
d.1	0903-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 45000000-7 Roboty rozbiórkowe					
4	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy chodnika	m ²		
d.2	0802-01 +	Rozebranie nawierzchni chodnika w obrębie wykonywanych prac			
	KNR 2-31	podziemnych			
	0807-01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
3 45000000-7 Wymiana rurociągu kanalizacji deszczowej wraz z rurą spustową					
5	KNR 2-01	Wykop pod wymianę rurociągu kanalizacji deszczowej (roboty	m ³		
d.3	0307-07 +	ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie)			
	KNR 2-01				
	0201-01				
		15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR 2-01	Wynajem szalunków i umocnienie ścian wykopu na głębokości 2m	kpl		
d.3	0324-01	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 9-20	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej DN160 na PVC SN8	m		
d.3	0101-02	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNP 05 0207-	Wymiana rury spustowej żeliwnej na nową tradycyjną żeliwną na	m		
d.3	01.01	elewacji budynku	m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
9	KNR-W 2-02	Wykonanie rewizji na wymienianym odcinku rury spustowej	kpl		
d.3	0527-04	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-23	Zасыpywanie i zagęszczenie wykopów i zagęszczenie po wymianie	m ²		
d.3	0105-01 +	rurociągu DN160			
	KNR 2-01				
	0320-0401	15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
4 45000000-7 Hydroizolacja fundamentów					
11	KNR 2-01	Wykop po hydroizolację fundamentów	m ³		
d.4	0307-01	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
12	d.4 kalk. własna	Oczyszczanie fundamentów piachu ręczne/ pneumatyczne	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
13	d.4 kalk. własna	Osuszanie fundamentów	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 4-01	Naprawa ubytków fundamentów niepozwalających na wykonanie	kpl		
d.4	0203-01	warstwy hydroizolacji powłoką bitumiczną	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
15	KNR 0-40	Hydroizolacja fundamentów powłoką bitumiczną	m ²		
d.4	0213-02	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 2-23	Zасыpywanie i zagęszczenie wykopów po wykonaniu hydroizolacji	m ²		
d.4	0105-01 +	fundamentów			
	KNR 2-23				
	0105-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5 45000000-7		Roboty wykończeniowe			
17 KNR 2-31		Odtworzenie kostki wraz z podbudową w miejscach prowadzonych	m ²		
d.5 0501-05		robót			
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000